政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：延寿县G229饶盖公路与三莫公路路口建设智能信号灯电警设备

合同编号：[230129]DPYZB[TP]20260004-HT-2683615

甲　方：延寿县公安局交通管理大队

乙　方：黑龙江耀世阅鑫科技开发有限公司

签订时间：2026年10月19日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：延寿县公安局交通管理大队（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：黑龙江耀世阅鑫科技开发有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

（1）采购项目名称：延寿县G229饶盖公路与三莫公路路口建设智能信号灯电警设备

采购项目编号：[230129]DPYZB[TP]20260004

（2）采购计划编号：延采计划[2026]01299YSDW

（3）项目内容：

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
数据接入模块	惟捷	规格型号：数据接入软件V1.0 ★1.1 采用成熟软件开发商开发的数据接入软件，可实现将前端车辆数据接入至专网交通指挥平台；支持前端车辆数据接收、协议转换、消息封装等功能；软件具有独立软件著作权证书（已提供加盖供应商单位公章的承诺书）；	1	￥2000	￥2000.0000	
数据接入模块	惟捷	规格型号：数据推送软件V1.0 ★2.1 采用成熟软件开发商开发的数据推送软件，可实现将前端车辆数据推送至专网交通指挥平台；支持前端车辆相关数据采集、协议解析、转发等功能；软件具有独立软件著作权证书（已提供加盖供应商单位公章的承诺书）；	3	￥2000	￥6000.0000	
电警抓拍单元	海康威视	规格型号：iDS-TCV900 ★3.1 摄像机像素：900万像素摄像机； 设备分辨率：4096(H)×2160(V)； 触发输出：6路（光耦隔离2500VAC）,作为补光灯同步输出控制； 车标识别/车辆子品牌：支持可识别250种车标/3600种车辆子品牌； 协议：支持TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调； 嵌入违法抓拍软件（品牌：惟捷 型号：违法抓拍软件V1.0），软件具有独立软件著作权证书（已提供加盖供应商单位公章的承诺书）；	4	￥13500	￥54000.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
卡口抓拍单元	海康威视	△规格型号：iDS-TCV900（1） ★4.1 摄像机像素：900万像素摄像机； 设备分辨率：4096(H)×2160(V)； 触发输出：6路（光耦隔离2500VAC）,作为补光灯同步输出控制； 车标识别/车辆子品牌：支持可识别250种车标/3600种车辆子品牌； 协议：支持TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调； 嵌入车辆识别软件（品牌：惟捷 型号：车辆识别软件V1.0），软件具有独立软件著作权证书（已提供加盖供应商单位公章的承诺书）；	4	￥13500	￥54000.0000	
雷视车检器	海康威视	规格型号：iDS-TCD402 ★5.1 产品支持用于信号控制系统； 支持智能识别功能，支持车牌识别； 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测; 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式； 白平衡：自动白平衡； 宽动态：支持； 串口：1个RS-485接口； 防护等级：IP67；	4	￥11200	￥44800.0000	
LED频闪灯	上虞亿嘉	规格型号：CXBG-1-1-PS-A-16A ★6.1 采用单车道LED频闪补光灯； 设备抓拍补光：支持抓拍同步补光功能； 设备视频补光：支持视频同步补光功功能； 色温范围：4000K~4520K； 光源：16颗3W大功率的LED灯珠； 触发方式：电平量或开关量短接； 防护等级：IP67；	8	￥1650	￥13200.0000	
频爆一体灯	上虞亿嘉	规格型号：CXBG-1-1-PS-A-24A(CXBG-1-H/2-MC-A-200F1) ★7.1 频闪、曝光一体灯； 光源：灯珠数量24颗；工作模式：暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪； 波长：可见光(波长350-780nm）； 供电方式：AC220V±20%； 防护等级：IP65；	10	￥3540	￥35400.0000	
红绿灯信号检测器	海康威视	规格型号：TLD ★8.1 状态检测：支持红/绿灯状态检测； 交通灯状态指示：支持； 信号灯交流信号输入接口：8路； 输入接口：采用压电保护、光电隔离等防护措施；	1	￥1750	￥1750.0000	
终端服务器	海康威视	规格型号：DS-TP50 ★9.1 系统：嵌入式Linux，WEB页面； 数据存储：支持设置双网段IP，节省公安网IP地址资源； 视频录像：支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 网络设置：支持录像存储功能，存储时长根据设定的码流□□和配置的硬盘容量确定； 硬盘：配置1块6T，内部最多可接4个3.5SATA硬盘或者4个2.5SATA硬盘； 网络接口：16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口； 电源：DC12V/12.5A适配器； 工作环境：工作温度-40℃～70℃；	1	￥8900	￥8900.0000	
防护机柜	昆吾机电	规格型号：KW-FDB-1 ★10.1 采用定制挂式机柜，具有防尘、防锈、防腐蚀、散热功能；配挂式支架；箱体喷塑；	1	￥1500	￥1500.0000	
信号灯杆件	昆吾机电	规格型号：KW-7-18M ★11.1 采用定制立杆，18□横臂、立杆高度7米，采用□棱热镀锌杆体；壁厚6MM；	1	￥20500	￥20500.0000	
信号灯吊笼	昆吾机电	规格型号：KW-7-18M（DZ) ★12.1 定制信号灯支架；钢结构设计，尺寸根据信号灯定制；稳定牢固；配螺丝卡扣；	1	￥1850	￥1850.0000	
L杆	昆吾机电	规格型号：KW-7-7 ★13.1 采用定制立杆，7□横臂，立杆高度7米，采用□棱热镀锌杆体；壁厚6MM；	1	￥8000	￥8000.0000	
L杆	昆吾机电	规格型号：KW-7-9 ★14.1 采用定制立杆，9□横臂，立杆高度7米，采用□棱热镀锌杆体；壁厚6MM；	3	￥9600	￥28800.0000	
地笼	昆吾机电	规格型号：KW-7-PJ ★15.1 定制L杆配套；含预埋件、法兰盘、螺母等；	5	￥1500	￥7500.0000	
智能信号机	海康威视	规格型号：XHJ-CW-GA-HK3-022h ★16.1 联网智能信号机； 单点自适应控制：支持； RS-232接口：2； 网口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口；	1	￥18900	￥18900.0000	
人行灯	法马	规格型号：YTRX3000-3-FM2G30 ★17.1 3□一体式□行灯，含地笼； 外观：外壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑，无缺料、无开裂，无银丝 无明显变型和毛刺等缺陷； 外形材质：采用镀锌钢板，冲压及焊接成型后经打磨、找平、焊缝补锌、喷涂等多道表面处理工艺，具备超性能的抗腐蚀和防锈能力； 发光单元：灯板采用一灯一电阻设计，单颗灯珠故障，不影响整体显示效果； 灯具组合：300红人动绿人+红绿双色双位倒计时二单元 发光亮度：400cd ～ 1000cd 工作电压：AC220±20% 适应温度：-40℃~﹢80℃ 防护等级：IP54	8	￥3850	￥30800.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
圆盘灯	法马	规格型号：JD400-3-FM31 ★18.1 外壳材料：PC，黑□喷塑； 面罩材料：PC； 面罩规格：Φ400.0mm，出光面采用配光型设计； 外观：每组信号灯由三个几何信号单元组成，外壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑，无缺料、无开裂，无银丝无明显变型和毛刺等缺陷； LED 波长：红：625±5nm；黄：590±5nm；绿：505±5nm；工作电压：AC220V±20%； 工作温度：-40 ～ +80℃；	4	￥1890	￥7560.0000	
光纤	津达	规格型号：GYTA 4B1.3 ★19.1 国标4芯光缆，防水、耐寒；	500	￥2.8	￥1400.0000	
网线	津达	规格型号：CAT-6 ★20.1 6类□线，PVC护套国标； 防水、耐寒；	300	￥3.9	￥1170.0000	
电源线	津达	规格型号：YJLV22 2*16 ★21.1 2×16地埋铠缆，国标；工作温度：90℃；防水、耐寒；	200	￥17.5	￥3500.0000	
补光灯电源线	津达	规格型号：RVV3*1.5 ★22.1 国标RVV3*1.5；每芯截面积1.5平方毫米；防水、耐寒；	600	￥6	￥3600.0000	
摄像机电源线	津达	规格型号：RVV3*1.0 ★23.1 国标RVV3*1.0；每芯截面积1.0平方毫米 防水、耐寒；	600	￥5	￥3000.0000	
补光灯控制线	津达	规格型号：RVV2*0.5 ★24.1 国标RVV2*0.5；每芯截面积0.5平方毫米 防水、耐寒；	600	￥3.5	￥2100.0000	
信号灯控制线	津达	规格型号：Kvv4*1.0 ★25.1 国标Kvv4*1.0；每芯截面积1.0平方毫米 防水、耐寒；	200	￥5.5	￥1100.0000	
人行灯控制线	津达	规格型号：Kvv5*1.0 ★26.1 国标Kvv5*1.0；每芯截面积1.0平方毫米 防水、耐寒；	500	￥6.5	￥3250.0000	
穿线井	耀世	规格型号：YS-JC-J（400） ★27.1 规格大小：400MM*400MM；材质：水泥砂浆；井内排水防冻处理；抗压耐腐蚀；	9	￥750	￥6750.0000	
系统集成	耀世	规格型号：YS-XTJC-DJ ★28.1 含取电、联网施工,设备安装和调试（含人工、吊车及运输费用）； 含1年免费质保； 含信号配时调试、抓拍图片回传等；	1	￥84800	￥84800.0000	
合计	￥456130 （人民币大写）：肆拾伍万陆仟壹佰叁拾元整					

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

□ 是
标的名称：_
关键部件：_ 品牌：_ 型号：_
☑ 否

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
□ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_数量：_金额：_
☑ 否

（4）政府采购组织形式：☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☑ 分散采购 ☐ 不涉及

（5）政府采购方式：☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☑ 竞争性谈判 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 竞争性磋商 ☐ 框架协议 ☐ 其他：_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐ 是 ☑ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐ 是 ☑ 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☑ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☑ 否

（7）合同是否分包：☐ 是 ☑ 否
分包主要内容：_
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：_
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小型企业 ☐ 残疾人福利性企业 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☑ 否
☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：
☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_金额：_
国别：_品牌：_规格型号：_
☑ 否

（10）是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_
☐ 强制采购 ☐ 优先采购
☑ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_
☐ 强制采购 ☐ 优先采购
☑ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_
☐ 强制采购 ☐ 优先采购
☑ 否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☐ 是 ☐ 否 ☑ 不涉及

二、合同金额

（1）合同金额小写：456130

大写：肆拾伍万陆仟壹佰叁拾元整

分包金额（如有）小写：_

大写：_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）： 全额付款

付款期数： 一期

期数	款项类别	支付条件	计划支付时间	支付比例	支付金额
1	进度款	进度款，验收合格后□次性□付（以财政拨付为准），达到付款条件起10 个□作□内，□付合同总□额的100.0%	2026-11-20	100%	456130元

三、合同履行

（1）起始日期：2026年10月19日，完成日期：2026年11月20日

（2）履约地点：延寿县公安局交通管理大队

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☑ 否
收取履约保证金形式：_
收取履约保证金金额：_
履约担保期限：_

（4）分期履行要求：无

（5）风险处置措施和替代方案：无

四、合同验收

（1）验收组织方式：☑ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：延寿县公安局交通管理大队

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☑ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☑ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☑ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☑ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，_ ☑ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，_
☑ 否

验收组织的其他事项：延寿县公安局交通管理大队自行组织验收

（2）履约验收时间：2026年11月19日

（3）履约验收方式：☑ 一次性验收
☐ 分期/分项验收：_

（4）履约验收程序：1、延寿县公安局交通管理大队组织验收小组。2、根据谈判文件要求逐项验收。3、出具验收报告。

（5）履约验收的内容：根据谈判文件要求，对工程量及参数核对一致，检测系统可用性、完整性。

（6）履约验收标准：符合现□国家、□业及地□质量验收标准以及相关专业验收规范的 合格标准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☑ 否

（8）履约验收其他事项：无

六、合同生效

本合同自双方签章后生效。

七、合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年10月19日

合同订立地点：延寿县公安局交通管理大队

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	延寿县公安局交通管理大队	单位名称（公章或合同章）	黑龙江耀世阅鑫科技开发有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	霍焱	法定代表人或其委托代理人（签章）	荣志伟
		拥有者性别	男
住　所	延寿镇西同庆街367号	住　所	黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路136号永久商厦D栋2-3层5-2号门市305-3室
联 系 人	孙海柱	联 系 人	荣志伟
联系电话	045153022332	联系电话	18646369200
通信地址	延寿镇西同庆街367号	通信地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路136号永久商厦D栋2-3层5-2号门市305-3室
邮政编码	150000	邮政编码	150090
电子邮箱	87872854@qq.com	电子邮箱	109965996@qq.com
		开户名称	黑龙江耀世阅鑫科技开发有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司哈尔滨银河支行
		银行账号	08502101040022534
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			